

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Град: Плевен

Дата: 13 август 2026 г.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен модернизира онкологичната си инфраструктура с над 1.3 млн. евро от Европейския съюз

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД финализира стратегически здравен Проект **„Изграждане на бункер за функциониране на втори Линеен ускорител в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, град Плевен“** в изпълнение на Договор за финансиране с Министерството на здравеопазването № BG-RRP-12.016-0005-C01/13-215/23.03.2026 година и е изцяло финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия (NextGenerationEU).

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на **1 356 217.13 евро**, а крайният срок на проекта е **20.08.2026 г.** Изпълнител на строително-монтажни дейности е ДЗЗД „Медиком“, град София.

Бурното развитие на технологиите в здравеопазването налага съществуващата материална база да бъде почти перманентно ремонтирана, преустроена и адаптирана за нуждите на все по-нови медицински апарати. Изграждането на този специализиран бункер ще осигури подходяща и ефективна държавна инфраструктура, която ще задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ, със заработване на втори линеен ускорител доставен от Министерство на здравеопазването.

За изпълнение на проекта са извършени следните видове СМР:

- Изцяло са премахнати на съществуващите подови настилки (керамика и винови настилки), окачени тавани и керамика по стени;
- Изпълнен е фундамент и укрепващи мероприятия по подовата конструкция на бункера (част „Конструктивна“);
- Върху пода е положена хомогенна електропроводима винилова настилка само в лабиринта, процедурното помещение и машинното помещение ;
- Премахната е съществуващата изолация на покрива на бункера;
- Положен е бетон който трябва да се осигури наклона от 2 % ;
- Върху бетона е положен 5 см. фибран за топлоизолация;
- Следва един слой полиетиленово фолио, 3 см армирана циментова замазка и хидроизолация от два пласта битумна мушама с дебелина не по-малко от 3 мм. като горния пласт и с посипка;
- Периферните 20 см. бордове на бункерния покрив се обшиват с поцинкована ламарина;

- Изпълнен е въздуховод за климатизиран въздух и за засмукван/изхвърлен въздух;
- Тръбна ръзводка за климатична сплит система;
- ВиК захранване /отвеждане на конденза;
- Настилка на стълбището към аварийния изход на бункера е изцяло заменена с нова настилка от гранитогрес;
- Стените и таваните на помещенията са третирани с необходимите материали, отговарящи на изискванията за такъв тип помещения;

Реализацията на инвестицията значително ще допринесе за подобряване на достъпа до високоспециализирана медицинска помощ за пациентите с онкологични заболявания от Плевен, област Плевен и Северна България. Изграждането на специализиран бункер за втори линеен ускорител ще създаде необходимата инфраструктура за разширяване на капацитета за провеждане на съвременно лъчелечение.

За контакти и допълнителна информация:

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8 А

Ръководител проект: Полина Василева-Тодорова

e-mail: umbal_akreditaciq@abv.bg

Телефон: 064/886319



**Финансирано от
Европейския съюз**
NextGenerationEU



Министерство на
здравеопазването